

附件

赣州蓉江新区潭口镇圩镇改造项目一期工程环境影响报告基本情况

| 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环评机构 | 建设项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
|---------------------|-------------|------------------|---------------|---|--|
| 赣州蓉江新区潭口镇圩镇改造项目一期工程 | 赣州蓉江新区潭口镇圩镇 | 赣州蓉江新区蓉盛工程管理有限公司 | 赣州市正能环保科技有限公司 | 一期改造范围包括以新世纪广场和文化广场为核心、青衫路（广场-玉潭路）为主轴的中"字区域内的道路、市政、景观环境、公共建筑及沿街立面改造等，总面积约 7.4 公顷。项目主要建设内容为建筑工 | 1. 废水的污染防治：施工期施工人员生活污水依托潭口圩镇现有设施处理；施工废水经隔油、沉淀等措施处理后，回用于施工场地洒水抑尘。运营期，区域管网接通赣州市白塔污水处理厂之前，农贸市场清洗废水及附属地下停车场冲洗废水经“三格化粪池和一体化污水处理设施”处理达到《污水综合排放标准》（GB8797-1996）中三级标准后经污水管网排入潭口圩镇污水处理站；新建地下车库冲洗废水及下沉商业区生活污水经三格化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8797-1996）中三级标准，经污水管网排入潭口圩镇污水处理站。待区域管网接通白塔污水处 |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | <p>程、道路工程、桥涵工程、绿化景观工程、农贸市场、地下停车场及相关附属工程。</p> | <p>理厂后，项目新建地下部分综合废水经三格化粪池处理达到白塔污水处理厂接管标准后，经污水管网排入白塔污水处理厂；农贸市场综合废水经“三格化粪池和一体化污水处理设施”处理达到白塔污水处理厂接管标准标准后，经污水管网排入白塔污水处理厂。</p> <p>2. 废气的污染防治：施工期工地周围设置密闭围挡、定期洒水抑尘、临时施工道路硬化处理、进出车辆冲洗、密闭运输、临时堆场篷布遮盖，同时，加强施工设备维护，使用商品沥青及环保装修材料，减少废气产生对周边环境的影响。运营期，餐饮油烟：经专用油烟净化设备净化处理后，通过排烟通道屋顶排放；垃圾房恶臭：加强管理，及时清理；汽车尾气：加强道路管理及路面养护，保持道路良好运营状态，定期洒水减少扬尘产生、植树绿化。</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>3. 噪声的污染防治：施工期选用低噪声的施工机械，合理布局，高噪声施工设备远离周边敏感点布置，并进行一定的隔离和防护消声处理。合理安排施工计划和施工时间，避免中午和夜间施工。对进出车辆加强管理，减轻噪声对环境的影响，厂界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期加强路面的保养工作、绿化带种植；做好道路两侧建筑物防噪降噪的防护，加强交通管理，设立警示牌，禁止鸣笛，限制车速。</p> <p>4. 固废的污染防治：施工期，项目建筑垃圾清运到指定地点处置，土石方部分回填，其余运至弃土场消纳处理，生活垃圾集中收集后交环卫部门统一清运处理。运营期市场废弃物交由市政单位负责进行清运处理，垃圾定时存放点保持干净整洁，污泥、生活垃圾委托环卫部门定期清运处理。</p> |
|--|--|--|--|---|

